

MK3502218/d

Probematerial: 9 Stück Plansteine aus dampfgehärtetem Gasbeton

Hergestellt am: ohne Angabe

Probenvorbereitung und Prüfung nach DIN 4165 (Ausgabe Dezember 1986)

Prüfergebnisse:

| Lfd. Nr | Abmessungen | | | Gewicht | | Rohdichte | Druckfestigkeit |
|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------|
| | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | (1) kg | (2) | (2) kg/dm ³ | N/mm ² |
| 25 | 626 | 301 | 249 | 34,46 | -- | -- | 5,2 |
| 226 | 626 | 300 | 249 | 35,58 | -- | -- | 5,1 |
| 27 | 626 | 301 | 249 | 35,98 | -- | -- | 5,3 |
| 28 | 626 | 301 | 248 | 34,48 | -- | -- | 5,2 |
| 29 | 626 | 300 | 250 | 35,36 | -- | -- | 5,3 |
| 30 | 625 | 300 | 250 | 35,74 | -- | -- | 5,3 |
| 31 | 491 | 99 | 100 | -- | 3,172 | 0,65 | -- |
| 32 | 492 | 100 | 100 | -- | 2,953 | 0,60 | -- |
| 33 | 492 | 100 | 100 | -- | 3,180 | 0,65 | -- |
| Mittelwert | -- | -- | -- | -- | -- | 0,63 | 5,2 |
| Sollwert (MW) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,61 - 0,70 | ≥ 5,0 |
| Sollwert (EW) | 624 ± 1,5 | 300 ± 1,5 | 249 ± 1 | -- | -- | -- | ≥ 4,0 |
| Anforderung erfüllt | nein | ja | ja | -- | -- | ja | ja |

Für Gewicht und Rohdichte:
 (1) im Anlieferungszustand
 (2) bestimmt an Probekörpern mit den Abmessungen von ca. 500 x 100 x 100 [mm] bei 105° C getrocknet.